

## Fliesen- und Baukleber

**Dünnbettmörtel gem. EN 12004 C1 zum Kleben von Baustoffen an Wand und Boden. Für innen.**

<b>Technische Information</b>	
Verarbeitungszeit:	ca. 2 Stunden
Verarbeitungstemperatur:	> + 5°C
Wasserbedarf:	ca. 5,5 l je 25 kg
Reifezeit:	ca. 5 Minuten
Verbrauch	ca. 1,4 bis 2,5 kg/m <sup>2</sup>
Lagerung:	trocken und sachgerecht
Lieferform:	25-kg-Sack

### **Eigenschaften:**

- mineralisch
- zementgebunden
- gute Klebkraft
- frostsicher nach Erhärtung

### **Anwendung:**

- innen einsetzbar
- zum Kleben von keramischen Wand- und Bodenplatten sowie Steinzeug
- zum Kleben von Leichtbauplatten, Glasfaser- und Mineralfaserplatten
- auf Kalk-Zement, Zement und schalölfreiem Beton

### **Qualität & Sicherheit:**

- hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel EN 12004 C1
- Zement gem. DIN EN 197
- chromatarm

### **Untergrund:**

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Farbbeschichtungen sind abzuschleifen, abzubeizen oder abzuwaschen. Stark saugender Untergrund ist anzunässen oder z.B. mit quick-mix HE Haftemulsion vorzubehandeln. Nicht geeignete Untergründe sind flexible Untergründe sowie mürbe Putze und durch Feuchtigkeit verformbare Bauteile u. ä.

### **Verarbeitung:**

Zur Herstellung des Mörtels den Inhalt in Wasser (25 kg-Sack in ca. 5,5 Liter) einstreuen und mit Rührquirl knollenfrei verrühren. Nach einer Reifezeit von ca. 5 Minuten kann der Mörtel verarbeitet werden. Nach der Wasserzugabe muß der Mörtel innerhalb von ca. 2 Stunden verarbeitet sein.

Klebmörtel gleichmäßig auftragen und anschließend mit Zahnpachtel kämmen. Die Auftragsstärke ist so zu bemessen, daß eine hohlraumfreie Vermörtelung entsteht. Die Auftragsfläche richtet

sich nach der Saugfähigkeit des Untergrundes und der Arbeitsgeschwindigkeit.

Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5°C. Frisch geklebtes Material ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (Frost, Niederschlag etc.) zu schützen. Nach ca. 2 - 3 Tagen sind die Fugen verfugbar.

**Verbrauch:**

<b>Format</b>	<b>Zahnung</b>	<b>Verbrauch</b>
Mosaik	3x3x3 mm	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup>
Fliesen	4x4x4 mm	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>
bei profilierter Rückseite	6x6x6 mm	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>

**Lagerung:**

Trocken und sachgerecht.

**Lieferform:**

25-kg-Sack

**Hinweis:**

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20°C/65% relative Luftfeuchtigkeit.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

Weitere Auskünfte durch:

**Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**

**Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück**

**Telefon: 0541 / 601-01 Telefax: 0541 / 601-853**